Утверждаю
Заместитель генерального
директора ОАО «АэроЧита»
_____Мурсалимов М.В.
«17» 09 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по запросу коммерческих предложений
на право заключения договора на изготовление, монтаж перегородок, дверей, облицовку стен композиционными материалами в Терминале Б.

№п/п	Общие характеристики	Параметры
1	Заказчик	ОАО «АэроЧита»
2	Наименование объекта	Здание аэровокзала в аэропорту г. Чита, Черновский административный район, п. Аэропорт, корпус 1
3	Количество (объем)	1.Устройство перегородок на металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой композиционными материалами и изоляционной прослойкой толщиной 50мм: (ширина 2000мм; высота 3200мм;) - 1шт. (ширина 3850мм; высота 3200мм;) - 2шт. (ширина 2250мм; высота 3200мм;) - 1шт. (ширина 2150мм; высота 3200мм); - 1шт. (ширина 2350мм; высота 3200мм;) - 1 шт. (ширина 4050мм; высота 3200мм;) - 1шт. (ширина 5150мм; высота 3200мм;) - 1шт. (ширина 10640мм; высота 3200мм;) - 1шт. (ширина 6400; высота 3200мм;) - 1шт. Двери заполнение отливное железо + сэндвич: (ширина 1000мм; высота 2200мм) - 6шт. Облицовка стен на металлическом каркасе композиционными материалами стен с одной стороны: (ширина14500мм; высота 3200мм;) - 1шт. 2. Электромонтажные работы: Прокладка кабеля: ВВГНГ 3х1,5 – 60м; ВВГНГ 3х2,5 – 30м; ВВГНГ 6х5 – 50м; Выключатели - 8шт; Розетки - 10шт. Щиток ЩРН – 18; Светодиодные светильники - 18шт. 3. Вентиляция: Приточно – вытяжная система с механическим побуждением: Приточная П1; Вытяжная В1, В2;

		Выброс воздуха системой производится выше здания кровли на 0,5м; Площадь помещений 68м^2; 4.Инженерные сети и оборудование: Демонтаж вентиляционных шахт – 28м^2 Демонтаж, монтаж пожарного гидранта – 1шт. Прокладка канализационных трубопроводов - 20м. Прокладка водопроводных трубопроводов - 20м. Демонтаж, монтаж стояка по канализации – 4м. Установка унитаза с бачком – 1шт. Установка раковин – 2шт. Установка смесителей – 2шт. Столы – 5шт. Стулья - 5шт. Стулья офисные 5шт. Кушетка – 1шт. Кровать односпальная – 1шт. Матрас – 1шт. Подушка – 1шт. Тумбочка прикроватная – 2шт. Диван - 1шт. Шкаф для одежды - 5шт. Шкаф книжный -2шт. Устройство для приема вызова инвалидов – 2шт. Демонтаж, монтаж водопроводного стояка – 4м.
4	Максимальная стоимость (в т. ч. НДС отдельной строкой)	• 1 500 000 рублей.(Цена: должна указываться с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, которые исполнитель Договора должен оплачивать в соответствии с условиями Договора и быть фиксированной в течении Договора) Стоимость материалов и оборудования включена в общую стоимость контракта.
5	Сроки выполнения работ	Максимальный срок выполнения работ - не более 7 календарных дней
6	Сроки и порядок оплаты (предоплата, наличный/безналичный расчет)	Оплата после выполнения 100% объема работ и подписания акта выполненных работ. Безналичный расчет.
7	Требования к качеству товаров	Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ, технической документации иметь сертификаты качества и безопасности, гарантию качества.
8	Гарантийный срок	Не менее 36 месяцев
9	Место доставки товаров	672018, Забайкальский край, г. Чита, ул. Звездная, д.17, Открытое Акционерное Общество «АэропортЧита» Тел./факс 8 3022 400 111 /8 3022 411 878
10	Порядок доставки товаров (самовывоз, доставка поставщиком)	Доставка поставщиком. Стоимость доставки включена в общую стоимость товара (доставку указать отдельной строкой)

11	Особые условия	Подрядчик должен соблюдать требования норм, правил и процедур по авиабезопасности т.к. работы проводятся в контролируемой зоне. Подрядчик должен не допускать скопления мусора (вывозить ежедневно).
12	Критерии оценки	• Стоимость контракта-70% • Срок выполнения работ- 20% • Гарантийный срок-10%
	Технические характеристики	
	Цвет	Серебристый металлик
	Профиль	Холодный алюминий КП 45
	Заполнение	Стекло матовое, отливное железо + сэндвич
	Фурнитура	Улучшенной комплектации
	Группа горючести	Г4
	Толщина панели мм.	4
	Толщина алюминия мм.	0,21

Исполнитель: Начальник СЭНС Шляхова В.Н.

Согласовано: Зам. ГД по правовым вопросам Концов В.Н.

Финансовый директор Цыденов Б.Т.

Коммерческий директор Каминский Д.Ю.