Гранд-СМЕТА

ОАО «АэроЧита»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на устройство туалетных комнат и ремонт помещений в подвале Терминала Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 1602,015 тыс. руб.

Средства на оплату труда 363,894 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.4кв.2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед./ Всего	Т/з мех. на ед./ Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш./ З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш./ З/пМех.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр53-02-01	Разборка кладки стен из: кирпича	10м3	0,2	45773,77	28361,17	17412,60 2915,87	9154,75	5672,23	3482,52 583,17	212,41 42,48	15,35 3,07
2	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100м 2	0,12	15826,18	14647,79	1178,39 1656,88	1899,14	1757,73	141,41 198,83	103,91 12,47	7,74 0,93
3	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников	100м	0,3	581,89	581,89		174,57	174,57		4,21 1,26	
4	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100м 2	2,37	3097,36	3097,36		7340,74	7340,74		22,82 54,08	
5	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100м 2	0,43	12233,23	10182,08	2051,15 387,02	5260,29	4378,30	881,99 166,42	74,3 31,95	1,99 0,86
6	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100м 2	0,41	11141,70	10394,21	747,49 354,26	4568,10	4261,63	306,47 145,25	69,87 28,65	1,44 0,59
7	ТЕРр69-09-01	Очистка помещений от строительного мусора	100т	0,07	27036,45	27036,45		1892,55	1892,55		214,32 15	
Раздел 2. Стены и перегородки												
8	ТЕР46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	7,3	6557,04	2082,10	19,27	47866,39	15199,33	140,67	14,63 106,8	
9	ТЕР15-02-016-05	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100м 2	2,62	30903,95	23421,38	881,17 1211,68	80968,35	61364,02	2308,67 3174,60	135,72 355,59	6,44 16,87

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
10	ТЕРр53-25-01	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,2	65563,31	24983,05	729,01 163,85	13112,66	4996,61	145,80 32,77	165,88 33,18	0,67 0,13
11	ТЕР15-01-019-02	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе	100м2	2,62	102500,70	40621,27	231,26 272,43	268551,83	106427,73	605,90 713,77	259,92 680,99	1,28 3,35
Раздел 3. Полы												
12	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100м2	0,88	11182,95	5517,42	215,15 271,85	9841,00	4855,33	189,33 239,23	40,65 35,77	1,27 1,12
13	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03	100м2	6,3	1451,94	67,87	42,75 44,98	9147,22	427,58	269,33 283,37	0,5 3,15	0,21 1,32
14	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100м2	0,88	63534,96	18255,10	855,68 558,43	55910,76	16064,49	753,00 491,42	119,78 105,41	2,94 2,59
Раздел 4. Отделочные работы												
15	ФЕР15-01-047-15 Доп. вып.1	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100м2 поверхности облицовки	0,77	49129,88	18674,90	3191,09 191,96	37830,01	14379,67	2457,14 147,81	102,46 78,89	5,34 4,11
16	ФЕР15-02-016-05	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9	34453,01	26105,53	903,94 1321,23	65460,72	49600,51	1717,49 2510,34	135,72 257,87	6,44 12,24

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
17	ФЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,9	21887,12	9246,51	240,99 383,53	41585,53	17568,37	457,88 728,71	51,89 98,59	1,87 3,55
18	ФЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой: первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9	2199,39	1512,81	81,56 1,94	4178,84	2874,34	154,96 3,69	7,43 14,12	0,02 0,04
19	ТЕР15-06-001-01	Оклейка стеклохолстом стен	100м2	1,9	7704,48	5197,10	8,23 2,13	14638,51	9874,49	15,64 4,05	33,63 63,9	0,02 0,04
20	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9	2665,80	2213,17	21,55 8,14	5065,02	4205,02	40,95 15,47	11,99 22,78	0,04 0,08
21	ФЕР15-04-025-08	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,9	13791,14	8980,87	74,37 24,63	26203,17	17063,65	141,30 46,80	51,01 96,92	0,12 0,23
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								710650,15	350378,89	14210,45 9485,70	2139,85	51,12
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								714857,15	354408,25	14388,09 9485,70	2139,85	51,12
Накладные расходы								381834,54				

Гранд-СМЕТА

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Сметная прибыль								210793,42				
Итоги по смете:												
Стены (ремонтно-строительные)								40231,10			75,66	3,2
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								101986,12			173,35	0,93
Проемы (ремонтно-строительные)								430,86			1,26	
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								11157,41			31,95	0,86
Полы (ремонтно-строительные)								11215,66			28,65	0,59
Прочие ремонтно-строительные работы								4364,63			15	
Отделочные работы								1009306,42			1655,53	40,47
Полы								119921,33			144,33	5,03
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								8871,58			14,12	0,04
Итого								1307485,11			2139,85	51,12
В том числе:												
Материалы								346060,81				
Машины и механизмы								14388,09				
ФОТ								363893,95				
Накладные расходы								381834,54				
Сметная прибыль								210793,42				
Временные 1,8%								23534,73				
Итого								**1331019,84**				
Непредвиденные затраты 2%								26620,40				
Итого с непредвиденными								**1357640,24**				
НДС 18%								244375,24				
ВСЕГО по смете								**1602015,48**			**2139,85**	**51,12**

Составил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил _____

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]