Утверждаю
1-й заместитель Генерального директора
ОАО «АэроЧита»
_____Мурсалимов М.В.
«26» ноября 2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по запросу коммерческих предложений
выбора подрядной организации на выполнение ремонтно-строительных работ в терминале Б

№п/п	Общие характеристики	Параметры
1	Наименование товаров (работ, услуг)	Ремонтно-строительные работы
2	Наименование работ, количество	• Демонтажные работы - 260м2; • Стены и перегородки: -кладка стен – 7,3 м3; -оштукатуривание поверхностей – 4,52 м2; • Устройство покрытий из керамической плитки 325 х 325 мм 41 м2; • Устройство покрытий из керамогранита – 600 х 600 мм 47м2; • Облицовка стен керамической плиткой 200 х 300мм 186 м2 • Облицовка стен керамогранитом 600 х 600 - 76 м2 • Подготовка поверхностей под окраску -190 м2 • Окраска поверхностей - 190 м2 • Устройство подвесных потолков - 77 м2 • Устройство касетных потолков – 240 м2 (материал Заказчика) • Устройство реечных потолков – 68 м2 (материал Заказчика)
3	Начальная (максимальная) цена контракта	• **1670 тыс. руб. (Цена:** должна указываться с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, которые исполнитель Договора должен оплачивать в соответствии с условиями Договора и быть фиксированной в течение выполнения Договора).
4	Сроки выполнения работ	Не более 20 календарных дней с момента заключения договора
5	Сроки и порядок оплаты (предоплата, наличный/безналичный расчет)	Предоплата не более 30% ,оплата по мере выполнения работ. Безналичный расчет.

6	Требования к выполнению работ	• Выполненные работы, должны полностью соответствовать требованиям СНиП «Организация, производство и приемка работ», техническим, конструктивным, качественным требованиям, изложенным в Техническом задании, и отвечать функциональному назначению. • Стоимость выполненных работ включает в себя все возможные расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий Договора, гарантийное обслуживание, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. • Приобретение и поставку материалов для выполнения работ осуществляет Подрядчик.
7	Требования к гарантийному сроку	• Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается – не менее 24 *мес.* с даты подписания Акта выполненных работ
8	Требования к качеству выполнения работ	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду работ (СРО) не требуется До заключения Договора подряда согласовать с Заказчиком перечень материалов необходимых для проведения работ: 1.Керамогранит (для стен и полов), 2.Коллекционная керамическая плитка (для стен и полов) с соответствующими вставками 3.Направляющие и плиты заполнения для подвесного потолка
9	Критерии оценки	Стоимость контракта 70% Срок исполнения работ 10% Гарантийный срок 10% Условия оплаты 10%
10	Контакты	672018, Забайкальский край, г. Чита, ул. Звездная, д.17, Открытое Акционерное Общество «АэропортЧита» Тел./факс 8 3022 400 111 /8 3022 411 878

Исполнитель: Начальник СЭНС Шляхова В.Н.

Согласовано: Зам. ГД по правовым вопросам Концов В.Н.

Финансовый директор Цыденов Б.Т.

Коммерческий директор Каминский Д.Ю.